הקבלן אחראי לבדיקת כל המידות והתאמתן בשטח
על כל שינוי יש להודיע למתכנן ו/או למפקח

1. על המבצע לוודא תאום המידות בכל התכניות שברשותו לפני תחילת הביצוע.
2. על כל אי התאמה עליו להודיע מיד למשרד האדריכלים.
3. כל התכניות והרעיונות הגלומים בהן, הם רכושו הבלעדי של המתכנן, השימוש בהם יעשה אך ורק בהסכמתו ובאישורו.
4. הבניה באתר תבוצע על פי תכניות מאושרות "לביצוע", חתומות על ידי המתכנן.
5. הביצוע יהיה בהשגחת מפקח צמוד בעל הכשרה מקצועית הולמת, שיהיה נוכח באתר במהלך העבודה.

הערות:

1. כל המידות נתונים בס"מ, מפלסים במ'.
2. סוג הבטון יהיה ב-30.
3. כיסוי בטון לפלדת זיון 2.5 ס"מ, אלא אם צוין אחרת, פרט ליסודות יש לשמור על כיסוי בטון לפלדת זיון 5 ס"מ.
4. המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה. עליו להודיע למתכנן.
5. אין לקבוע מידות על פי מדידה בשרטוט.
6. אין לצקת בטון ללא אישור המתכנן.
7. הסטיה המותרת מציר הכלונס המתוכנן הינה עד10% מקוטר הכלונס,ומקרה של סטיה כזאת יש להודיע למתכנן.
8. ואחר יציקת הכלונסאות יש להזמין בדיקה סונית
9. בדיקות בטון לפי התקן
10. בדיקות שקיעה לבטון לפי התקן
11. המשך עבודה לקורות יסודות לאחר אישור יועץ הקרקע לביצוע הכלונסאות
12. קבלן הקידוח יהיה בסווג המתאים 120.
13. יש לצקת כל בור בסמוך לסיום הקידוח
14. כיסוי בטון לברזל כולנס' 7 ס"מ מסביב
15. הרטבה מסיבית לפני ביצוע הכלונסאות

לפי הנחיות יועץ קרקע בפרק 3.3 בדוח הקרקע
כולל ביצוע בדיקות לפני תחילת קידוח הכלונסאות
רק לאחר שתאושר תוכלת הרטיבות בעומקים הרלוונטיים
יהיה ניתן להתחיל בביצוע הכלונסאות.

8. יש לבצע הפרדה בין הרצפה למיני בין קורות היסוד באמצעות ארגזי כוכב לפי ת"י 940 בגובה של 30 ס"מ
11. בצידי קורות וראשי כלונס יש לשים להגנה בנוסף לארגזי ההפרדה גם לוחות הגנה קשיחים בצדדים

מס' תאריך	מהות השינוי	תפוצה

לעיון ● למכרז לביצוע

עבודה:

מבנה שיטור עירוני עפולה

תכנית:

מתווה סימון

מספר:

ק-1

ק.מ.	1 : 50 1 : 20
ביקר:	אבו נאצר מוחמד
שרטט:	אבו נאצר מג'ד
קונס:	אבו נאצר מוחמד

מהדורה: 1

20.11.2025

א.נ.פ. להנדסה אזרחית
בטיחות ונגישות
ג'ת המשולש, 3009100
ת.ד.2070
מס' נייד : 054-2031128
מס' נייד : 052-2994002
מס' משרד : 077-8830980
A.N.F.2031128@GMAIL.COM

עמוד מסתיים בתקרה זו

עמוד ממשיך

מס'	כלונס שרות	כלונסאות קוטר	כלונסאות זיון	עמוד מס'	עמודי יסוד זיון	עמודי יסוד חתך
P-26	26.4	Φ 45	6 ⌀w18			
P-25	26.2	Φ 45	6 ⌀w18			
P-24	30.7	Φ 45	6 ⌀w18	13	60/20	8 ⌀w14
P-23	12.4	Φ 45	6 ⌀w18	12	20/60	8 ⌀w14
P-22	23.5	Φ 45	6 ⌀w18			
P-21	30.8	Φ 45	6 ⌀w18			
P-20	10.7	Φ 45	6 ⌀w18	11	20/60	8 ⌀w14
P-19	15.4	Φ 45	6 ⌀w18			
P-18	25.7	Φ 45	6 ⌀w18			
P-17	33.6	Φ 45	6 ⌀w18	9	20/60	8 ⌀w14
P-16	38.6	Φ 45	6 ⌀w18			
P-15	21.2	Φ 45	6 ⌀w18	10	20/60	8 ⌀w14
P-14	29.3	Φ 45	6 ⌀w18	8	60/20	8 ⌀w14
P-13	10.1	Φ 45	6 ⌀w18	7	20/60	8 ⌀w14
P-12	15.8	Φ 45	6 ⌀w18			
P-11	25.6	Φ 45	6 ⌀w18			
P-10	26.3	Φ 45	6 ⌀w18	3	20/60	8 ⌀w14
P-9	16.3	Φ 45	6 ⌀w18	6	60/20	8 ⌀w14
P-8	12.2	Φ 45	6 ⌀w18	5	20/60	8 ⌀w14
P-7	5.3	Φ 45	6 ⌀w18	4	20/60	8 ⌀w14
P-6	15.7	Φ 45	6 ⌀w18			
P-5	24.3	Φ 45	6 ⌀w18			
P-4	7.1	Φ 45	6 ⌀w18	2	20/60	8 ⌀w14
P-3	17.5	Φ 45	6 ⌀w18	1	45/20	6 ⌀w14
P-2	15.3	Φ 45	6 ⌀w18			
P-1	22.1	Φ 45	6 ⌀w18			







