הובנו אחראי לבדיקת כל המידות והתאמתן בשטח
עם כל שינוי יש להודיע כמתכנן ו/או למפקח

1. על המבצע לוודא תואם המידות בכל התכניות שברשותו לפני תחילת הביצוע.
2. על כל אי התאמה עליו להודיע מיד למשרד האדריכלים.
3. כל התכניות והרשימות הנלוות בהן, הם רכוש הבלעדי של המתכנן. המשתמש בהם יעשה אך ורק בהסכמתו ובאישורו.
4. הבניה באתר תבוצע על פי תכניות מאושרות "לביצוע", חתומות על ידי המתכנן.
5. הביצוע יהיה בהשגחת מפקח צמוד בעל הכשרה מקצועית הולמת, שיהיה נוכח באתר במהלך העבודות.

הערות:

1. כל המידות נתונים בס"מ, מפלסים במ'.
2. סוג הבטון יהיה ב-30.
3. ריסוי בטון לפלדת זיון 2.5 ס"מ, אלא אם צויין אחרת, פרט ליסודות יש שמורר על ריסוי בטון לפלדת זיון 5 ס"מ.
4. המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיות או אי התאמה עליו לדווחים למתכנן.
5. אין לקבוע מידות על פי מדידה בשרטוט.
6. אין קצעת בטון ללא אישור המתכנן.
7. הסטיה המותרת מציר הכלונס המתוכנן יהיה עד 10%
מקוטר הכלונס,ומקרה של סטיה כזאת יש להודיע למתכנן.
8. ואחר יציקת הכלונסאות יש להזמין בדיקה סונית
9. בדיקות בפון לפי התקן
10 בדיקות שקיעה לבטון לפי התקן
11. המשך עבודה לקורות יסודות לאחר אישור יועץ הקרקע בביצוע הכלונסאות
12. קבלן הקידוח יהיה בפוות המתאים 120.
13. יש לצקת כל בור בטמוך לסיום הקידוח
14. ריסוי בטון לברזל כוללנו 7 ס"מ מסביב
15. הדפסה מסריטת לפני ביצוע הכלונסאות.
לפי תמידות יועץ קרקע בפרק 5.3 בדוח הקרקע
כולל ביצוע בדיקות לפני תחילת קידוח הכלונסאות.
רק לאחר שתאשר תוכלת הדפיבות בשטחים הרלוונטים יהיה ניתן להתחיל בביצוע הכלונסאות.
8. יש לבצע הפרדה בין הרצפה למיר בין קורות היסוד
באמצעות אריגי כוכב לפי תי 940 בגובה של 30 ס"מ
11. בצידי קורות וראשי כלונס יש לשים לתגבה בוטף לאחרני הרפרדה גם לחומת הגנה קשיחים בצדדיים

מס' תאריך	מהות השינוי	תפוצה

לעיון ● למכרז | לביצוע

עבודה:
מבנה שיטור עירוני עפולה

תכנית:
רצפה -0.15

מספר:
ק-2

קנ"מ: 50 - 1 / 1 - 20
ביה"ז: אבו נאצר מוחמד
פרוט: אבו נאצר מוחמד
בנוכ: אבו נאצר מוחמד

מהדורה: 1
17.3.26

א.נ.פ. להנדסה אזרחית
במיחות ונגישות
ג'ית המשולש , 3009100
ת.ד.2070
מס' נייד : 054-2031128
מס' נייד : 052-2994002
מס' משרד : 077-8830980
A.N.F.2031128@GMAIL.COM

עמוד מתוך עמודים בתכנית זו